

Öffentliche Ausschreibung für Bauarbeiten nach VOB

- Bauvorhaben:** 1. **Neubau Feuerwehrhaus Westhausen**
2. **Neubau Polizeiposten Westhausen**

Anschrift des Auftraggebers: Gemeinde Westhausen
Jahnstraße 2, 73463 Westhausen
Ort der Ausführung: Dr.-Rudolf-Schieber-Straße, 73463 Westhausen

Art und Umfang der Leistung	Angebotseröffnung
<p>III. Metallbau- / Glaserarbeiten 81 St.Aluminiumfenster davon 11 St.RC3/P6B 6 St. Aluminiumtüren davon 2 St. RC3/P6B mit Motorschloss 2 St. Innenelemente RC2/3 FB 4/6 Schalterfenster mit Durchreiche RC3 2 St.P/R mit ca. 5 x 2 m Einfarbig ca. 150 lfm.Alu Simse</p>	10:00 Uhr
<p>IV. WDVS- / Außenputzarbeiten Ca. 1.100 m² MF 18 cm + 2 cm Putz, Gewebspachtelung, Anstrich 230 lfm. Sockel 12 cm + 2 cm Putz 15 lfm. Raffstorekasten</p>	10:10 Uhr
<p>V. Holzfassade ca. 420m² hinterlüftete Holzfassade Lärche ca. 125lfm Anschlussbleche an WDVS inkl. ca. 12cm MF, UK</p>	10:20 Uhr
<p>VI. Schreinerarbeiten II – Innentüren 57 Stk. Holztüren HPL, Stahlumfassungszarge 5 Stk. Eckzarge Klimakl., T30 RS 1 x Magnetoffenhaltung 10 lfm Holzhandlauf 200 lfm Holzinnensims</p>	10:30 Uhr
<p>VII. Trockenbauarbeiten ca. 20m² Aquapaneel in Duschen auch an Decken Q2 alles inkl Schutz Brettstapeldecke (sichtbar!) 10lfm I90 Kanäle ca. 350m² OWA Decke ca. 750m² GK Akustikdecke ca. 50m² Vorsatzschale ca. 2.200m² GK einlagig auf Holzständerwand (teilw. mit Installationsebene)</p>	10:50 Uhr
<p>VIII. Flaschnerarbeiten ca. 210m² Dach Stehfalz Alu Anthrazit ca. 20lfm Schneefang ca. 140lfm 100er Rinne ca. 60lfm DN100 Fallrohre, davon 7 Stk. 2m Loro-X</p>	11:00 Uhr
<p>IX. Elektroarbeiten 1 St.Meßwandlerschrank 7 St. Unterverteiler 1 St. Zählerverteiler 586 St. Installationsgeräte 324 St. Beleuchtungskörper 71 St. Datendoppeldosen KNX-Bus, ELA Anlage Zentralbatterieanlage mit Sicherheitsbeleucht.77 St. Einzelbatterie Sicherheitsbeleuchtung 14 St.</p>	11:10 Uhr
<p>X. Brandmeldeanlage 1 St. Brandmeldezentrale, 1 St. Feuerwehr Informations- Und Bediensystem 102 St. automat. Melder, 8 St. Handmelder</p>	11:20 Uhr

- XI. Heizungsarbeiten** 11:30 Uhr
2 Luftwasserwärmepumpen mit Zubehör
950 m² Fußbodenheizung
600 m Rohrleitungen mit Wärmedämmung
4 Luftheizer mit Zubehör
- XII. Sanitärarbeiten** 11:40 Uhr
45 Sanitäre Einrichtungsgegenstände
250 m Abflussrohre
2 Enthärtungsanlagen
1 Kompressoranlage mit Druckluftverrohrung

Ausführungszeitraum: Baubeginn: 27.03.2023

Fertigstellung: 26.08.2024

Anforderung/Versand der Unterlagen ab Montag, 24.07.2023 im Rathaus Westhausen,

email: Vergabe@Westhausen.de. Der Versand erfolgt als GAEB und PDF-Datei

Planeinsicht und Auskünfte: Architekturbüro ACT planen und bauen GmbH

Ellwanger Straße 100, 73492 Rainau, Tel. 07961-9877-0

Angebotsabgabe: Im gekennzeichneten Umschlag bis 05.09.2023

bei der Gemeinde Westhausen, Rathaus, Zimmer-Nr. 3.1 OG

Angebotseröffnung: Am 05.09.2023 zu den im LV angegebenen Zeiten bei der Gemeinde

Westhausen, Rathaus, Zimmer-Nr. 3.1 OG

Sicherheiten: Für Vertragserfüllung wird eine Bürgschaft in Höhe von 5 % der

Auftragssumme und für die Gewährleistung in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme

bei einer Auftragssumme über 250.000 € gefordert.

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den besonderen und zusätzlichen

Vertragsbedingungen.

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 29.09.2023

Nachprüfstelle: i.S. § 31 VOB/A: Landratsamt Ostalbkreis, Kommunalamt

Stuttgarter Straße 41, 73431 Aalen

Gemeinde Westhausen
gez. Knoblauch
Bürgermeister

ACT planen und bauen GmbH
Ellwanger Straße 100, 73492 Rainau